

PREDMER I PREDRAČUN
RADOVA NA SANACIJI PODOVA I ZIDOVA U KABINETU
ZA KUVARSTVO SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI

1. Priprema podnih i zidnih površina – čišćenje, struganje,
krpljenje i priprema za završnu obradu premazom
odgovarajuće podloge
Obračun po m² m² 33,00 ×
2. Nabavka, prevoz i ugradnja podne i zidne keramike na već
pripremljenu podlogu protivkliznim keramičkim pločicama,
na fleksibilnom lepku, sa fugovanjem vlagootpornom fug
masom i ugradnjom odgovarajuće dilatacione lajsne
Obračun po m² m² 33,00 >

S V E G A KERAMIČARSKI RADOVI (bez PDV-a)

+ PDV (20 %)

UKUPNO (sa obračunatim PDV-om)

Slovima:

Novembar 2023. god.
u Leskovcu



Predmer i predračun sastavio : /

[Signature]
Stefanović Slobodan, dipl.građ.inž.