

**PREDMER I PREDRAČUN**  
RADOVA NA SANACIJI PODOVA UČIONICA U PRIZEMLJU  
SREDNJE ŠKOLE U GRDELICI

1. Skidanje postojećeg poda od PVC obloge i ugaonih PVC lajsni, sa čišćenjem podloge od lepka. Obračun po m<sup>2</sup> komplet sa odvozom šteta na deponiju do 15 km ..... m<sup>2</sup> 146,00 ×
2. Nabavka materijala i nanošenje samorazlivajuće mase u debljini do 3 mm, preko postojeće cementne košuljice. Cenom obuhvatiti i prethodnu sanaciju, popravku i ravnanje cementne košuljice na delu oštećenja, cementnim estrihom i građevinskim lepkom. Procenjena količina za popravku je oko 50 % od ukupne površine. Obračun po m<sup>2</sup> ..... m<sup>2</sup> 146,00 ×
3. Nabavka, transport materijala i polaganje homogene vinilne podne obloge tipa „ tarket - standard“, na prethodno pripremljenu podlogu, lepljenjem odgovarajućim lepkom. Kvalitet i vrsta obloge u klasi „tarket-standard“. Obračun po m<sup>2</sup> ..... m<sup>2</sup> 146,00 ×
4. Nabavka materijala i postavljanje ugaonih PVC lajsni pored zidova. Obračun po m<sup>1</sup> sa pripremom podloge ..... m<sup>1</sup> 78,00 ×

---

S V E G A P O D O P O L A G A Č K I R A D O V I ( b e z P D V - a ) .....

+ P D V ( 2 0 % ) .....

---

U K U P N O ( s a o b r a č u n a t i m P D V - o m ) .....

Slovima:

Novembar 2023. god.  
u Leskovcu

**Predmer i predračun sastavio :**



**Stefanović Slobodan, dipl.građ.inž.**